



ЗЫРЯН КЕН-  
БАЙЫТУ КЕШЕНИ

ГРЕХОВ КЕНИШІ

### АКТ №15

ЗЫРЯНОВСКИЙ ГОРНО-  
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ГРЕХОВСКИЙ РУДНИК

Утверждаю:

Главный инженер ЗГОК

Березиков Е.П.

2012 г



17.10.2012 года

г. Зыряновск

По результатам проведения испытания в условиях

Греховского рудника рукавов вентиляционных производства ООО "Орбис", Беларусь

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Тайкенов Д.К. – Главный инженер Греховского рудника

Члены комиссии: Касенов У.З. - Инженер по экологии и вентиляции

Скрипченко С.В. – Горный мастер

Мантов Р.Р. – Энергетик-механик рудника

Хохлов Е.Н. – проходчик участка №1

В июле 2012 года на Греховский рудник для испытаний были получены рукава вентиляционные производства ООО "Орбис", Беларусь d-600мм – 20 метров, d-400мм – 40 метров. Данные рукава были установлены для проветривания тупиковых забоев р.т.18 гор.11+15 APЗ, Западной жилы гор.11+15 APЗ, вентилятор местного проветривания ВМЭ-6. В период с 22.07.2012 по 17.10.2012 года данные рукава находились в эксплуатации. За весь период 1 рукав d-400мм был разорван при механическом воздействии ковша ПДМ при уборке забоя. Два остальных рукава находятся в эксплуатации в настоящее время. Как преимущество работниками Греховского рудника отмечена эластичность вышеуказанных вентиляционных рукавов. За время эксплуатации несоответствий по качеству не выявлено.

Решение комиссии: Качество предложенных для испытания рукавов вентиляционных производства ООО "Орбис", Беларусь считать удовлетворительным.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

17.10-12  
*[Handwritten signatures and initials]*

Тайкенов Д.К.

Касенов У.З.

Скрипченко С.В.

Мантов Р.Р.

Хохлов Е.Н.